

Rapport n°:RQC2021-029-1 Date: 14 janvier 2022

Page 1 / 18

QUINTIN CERTIFICATIONS

825 route de Romans

38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE - France

Tel.: +33 (0) 7 66 29 39 28

Contact:

Guillaume QUINTIN

g.quintin@quintincertifications.fr

Date d'intervention : Le 13 décembre 2021

Lieu d'intervention : Saint Antoine l'Abbaye

RAPPORT D'ESSAIS N° RQC2021-029-1

Essais sur protection périphérique temporaire pour travaux d'étanchéité en toiture selon l'article 6.3 de la norme NFP 93-355 :2010+A1 :2012

Adresse d'expédition :

SPI BAYONNE 1 ex Chateau neuf 15 pl Paul Bert 64100 BAYONNE

France

A l'attention de : M Franck FANHER

> Le responsable de QUINTIN CERTIFICATIONS **Guillaume QUINTIN**

> > G.QUINTIN

Pièce jointe: 0



Rapport n°:RQC2021-029-1

Date : 14 janvier 2022 Page 2 / 18

| Liste des modifications apportées au rapport | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Numéro de la modification Numéro du rapport Modifications apportées | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Le client s'engage à détruire ou à restituer la précédente version du rapport d'essai.



SOMMAIRE

| 1 | OE | BJET ET OBJECTIF DE LA PRESTATION | 4 |
|---|------|---------------------------------------|----|
| | 1.1 | Objet | 4 |
| | 1.2 | OBJECTIF DE LA PRESTATION | 4 |
| 2 | DC | OCUMENT(S) DE REFERENCE | 4 |
| 3 | | ILISATION DU RAPPORT | |
| 4 | | OTOCOLE D'INTERVENTION | |
| | 4.1 | MOYENS MIS EN ŒUVRE | 5 |
| | 4.2 | PROTOCOLE D'ESSAIS | |
| | | P.1 Précharge : | |
| | 4.2 | 2.2 Mesure au droit du montant | 5 |
| | | 2.3 Mesure au droit de la lisse haute | |
| | 4.3 | ESSAIS A L'ETAT LIMITE DE SERVICE | 7 |
| | 4.4 | ESSAIS A L'ETAT ULTIME | 10 |
| | 4.5 | ESSAIS PALIER ET RUINE | 13 |
| 5 | CO | ONCLUSION | 16 |
| Α | NNEX | (E 1 : PLANS D'ENSEMBLE | 17 |



Rapport n°:RQC2021-029-1 Date: 14 janvier 2022

Page 4 / 18

1 Objet et objectif de la prestation

1.1 Objet

Le présent rapport a pour objet une protection périphérique temporaire pour travaux d'étanchéité en toiture présentée par la société SPI BAYONNE dont les plans en annexe 1 en donnent la description.

Principales caractéristiques :

Hauteur minimum de la lisse : 1000 mm Espacement entre montants : 1500 mm

Eléments constitutifs :

Montant en acier zingué 30x30x1.5x1200 mm référence PT1N ART0024 Lisse section carrée en acier galvanisé 30x30x1.5mm longueur 1625 mm référence ART0006 Embase d'ancrage en T en acier galvanisé 102x102 mm + tube 35x35x1.5 mm référence ART0193

1.2 Objectif de la prestation

L'objectif de la prestation est de réaliser les essais statiques sur la protection périphérique temporaire pour travaux d'étanchéité en toiture décrite ci-dessus conformément à notre offre de prix DQC2021-025-0 et votre bon pour accord reçu le 12/04/2021.

2 Document(s) de référence

La prestation est réalisée en référence à l'article 6.3 de la norme NFP 93-355 :2010 + A1 :2012 en dehors de tout autre article de la norme ou de tout autre référentiel normatif ou réglementaire.

3 Utilisation du rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai tels que reçus.

Le destinataire du rapport s'engage à ne pas l'utiliser pour un équipement ou un matériel qui n'est pas strictement identique à celui faisant l'objet de ce rapport.

Conformément à notre offre de prix acceptée par le client, ce rapport est diffusé exclusivement sous forme dématérialisée à M Franck FAHNER à spibayonne@gmail.com.



Page 5 / 18

4 Protocole d'intervention

4.1 Moyens mis en œuvre

- Capteur de force 5 kN n°5kNF2
- Centrale d'acquisition KRYPTON
- Capteur de déplacement à fil 500mm L500

4.2 Protocole d'essais

Tous les essais sont réalisés sur 3 échantillons différents.

4.2.1 Précharge:

Une charge égale à 0.20 Fserv soit 60 N doit être appliquée sur la protection périphérique comme indiqué sur les figures 3 et 4 pendant 1 min perpendiculairement à un montant. Le capteur de déplacement est mis à zéro sous cette précharge.

4.2.2 Mesure au droit du montant

La charge fserv (300 N) doit être appliqué pendant 1 minute, la flèche doit être inférieure à 55 mm.

Le chargement est alors ramené à la valeur résiduelle de 60 N et aucune flèche résiduelle significative ne doit être constatée dans la limite de +/- 2 mm.


Le chargement est repris à Fult = 450 N.

Le chargement est alors ramené à la valeur résiduelle de 60 N et la flèche résiduelle doit être inférieure à 8 mm.

Le chargement est repris par paliers au delà de Fult (750 N, 1000 N, 1250 N)

Le chargement est alors ramené à la valeur résiduelle de 60 N et la flèche résiduelle doit être inférieure à 200 mm.

Le chargement est ensuite amené à la ruine, l'effort de ruine doit être supérieure à 1250 N et la flèche sous charge doit être supérieure à 150 mm. La rupture ne doit pas se produire dans les éléments de fixation.



L Espacement entre potelets

Figure 3 — Position de la charge et du capteur de déplacement pour la vérification du potelet



Rapport n°:RQC2021-029-1

Date: 14 janvier 2022

Dimensions en millimètres

Page 6 / 18

4.2.3 Mesure au droit de la lisse haute

La charge fserv (300 N) doit être appliqué pendant 1 minute, la flèche doit être inférieure à 55 mm.

Le chargement est alors ramené à la valeur résiduelle de 60 N et aucune flèche résiduelle significative ne doit être constatée dans la limite de +/- 2 mm.

Le chargement est repris à Fult = 450 N.

Le chargement est alors ramené à la valeur résiduelle de 60 N et la flèche résiduelle doit être inférieure à 8 mm.

Le chargement est repris par paliers au-delà de Fult (750 N, 1000 N, 1250 N)

Le chargement est alors ramené à la valeur résiduelle de 60 N et la flèche résiduelle doit être inférieure à 200 mm.

Le chargement est ensuite amené à la ruine, l'effort de ruine doit être supérieure à 1250 N et la flèche sous charge doit être supérieure à 150 mm. La rupture ne doit pas se produire dans les éléments de fixation.

F A-A F

L Espacement entre potelets


Figure 4 — Position de la charge et du capteur de déplacement pour vérification de la lisse haute






4.3 Essais à l'état limite de service

| | | Effort appliqué en N | Flèche f mesurée en mm | Flèche f _{res} résiduelle en mm | Exigences | Résultats |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| Mesure au | échantillon 1 | 300 | 29.5 | 1.9 | f<55 mm f _{res} < 2 mm | Conforme |
| droit du montant | échantillon 2 | 300 | 28.7 | 1.1 | | |
| | échantillon 3 | 300 | 30.4 | 1.3 | | |
| Mesure en | échantillon 1 | 300 | 19.5 | 1.4 | f<55 mm f _{res} < 2 mm | Conforme |
| milieu de main courante | échantillon 2 | 300 | 24.1 | 1.6 | | |
| | échantillon 3 | 300 | 22.8 | 0.8 | | |




Essai au droit du montant échantillon n°1




Essai au droit du montant échantillon n°2








Essai au droit du montant échantillon n°3




Essai milieu de lisse échantillon 1



Essai milieu de lisse échantillon 2








Essai milieu de lisse échantillon 3






Essais à l'état ultime

| | | Effort appliqué en N | Flèche f mesurée en mm | Flèche f _{res} résiduelle en mm | Exigences | Résultats |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--|------------------------|-----------|
| Mesure au | échantillon 1 | 450 | 46.2 | 3.1 | f _{res} <8 mm | Conforme |
| droit du montant | échantillon 2 | 450 | 47.5 | 4.0 | | |
| | échantillon 3 | 450 | 48.7 | 3.5 | | |
| Mesure en | échantillon 1 | 450 | 32.3 | 3.1 | f _{res} <8 mm | Conforme |
| milieu de main courante | échantillon 2 | 450 | 37.4 | 3.5 | | |
| | échantillon 3 | 450 | 36.6 | 1.6 | | |




Essai au droit du montant échantillon 1




Essai au droit du montant échantillon 2







Essai au droit du montant échantillon 3




Essai milieu de lisse échantillon 1



Essai milieu de lisse échantillon 2








Essai milieu de lisse échantillon 3



Page 13 / 18

4.5 Essais palier et ruine

| | | Effort appliqué en N | Flèche f mesurée en mm | Flèche f _{res} résiduelle en mm | Exigences | Résultats |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| | échantillon 1 | 750 | 75.6 | 119.1 | f _{res} <200 mm | Conforme |
| | | 1000 | 100.0 | | | |
| Mesure au droit du montant | | 1250 | 216.1 | | | |
| | échantillon 2 | 750 | 92.6 | 176.0 | f _{res} <200 mm | Conforme |
| | | 1000 | 174.8 | | | |
| | | 1250 | 270.9 | | | |
| | échantillon 3 | 750 | 91.8 | 150.4 | f _{res} <200 mm | Conforme |
| | | 1000 | 147.6 | | | |
| | | 1250 | 244.4 | | | |




Essai à la ruine montant central échantillon 1

Effort de 1550 N atteint sans rupture apparente > 1250 N, déformation plastique du montant, flèche maximale atteinte de 240.2 mm > 150 mm. Essai conforme.








Essai à la ruine montant central échantillon 2

Refus de chargement à 1350 N > 1250 N car déformation plastique du montant, aucune rupture apparente, flèche maximale atteinte de 304.9 mm > 150 mm. Essai conforme.




Essai à la ruine montant central échantillon 3

Refus de chargement à 1450 N > 1250 N car déformation plastique du montant, aucune rupture apparente, flèche maximale atteinte de 314.3mm > 150 mm. Essai conforme.




| | | Effort appliqué en N | Flèche f mesurée en mm | Flèche f _{res} résiduelle en mm | Exigences | Résultats |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| | échantillon 1 | 750 | 58.0 | 36.4 | f _{res} <200 mm | Conforme |
| | | 1000 | 82.7 | | | |
| | | 1250 | 122.7 | | | |
| Moouro on | échantillon 2 | 750 | 69.2 | 76.5 | f _{res} <200 mm | Conforme |
| Mesure en milieu de lisse | | 1000 | 96.2 | | | |
| | | 1250 | 170.7 | | | |
| | | 750 | 66.3 | | | |
| | échantillon 3 | 1000 | 92.2 | 25.9 | f _{res} <200 mm | Conforme |
| | | 1250 | 122.4 | | | |



Refus de chargement à 1580 N > 150 N car déformation plastique d'un montant, aucune rupture apparente, flèche maximale atteinte de 219.7 mm > 150 mm. Essai conforme.








Essai milieu de lisse échantillon 2

Refus de chargement à 1450 N > 1250 N car déformation plastique d'un montant, aucune rupture apparente, flèche maximale atteinte de 317.5 mm > 150 mm. Essai conforme.



Essai milieu de lisse échantillon 3

Refus de chargement à 1650 N > 1250 N car déformation plastique d'un montant, aucune rupture apparente, flèche maximale atteinte de 202.0 mm > 150 mm. Essai conforme.


5 Conclusion

La protection périphérique temporaire pour travaux d'étanchéité en toiture présentée par la société SPI BAYONNE à l'article 6.3 de la norme NFP 93-355 :2010 + A1 :2012 en dehors de tout autre article de la norme ou de tout autre référentiel normatif ou réglementaire. En conséquence une attestation d'essai n° RQC2021-029/A est rédigée.






ANNEXE 1: plans d'ensemble



Lisse



Montant





